

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Jasa Konsultan Perencanaan Pengecatan Pagar Kantor SP2

2. Sasaran Kerja

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus menyediakan :

- Tenaga kerja/tenaga ahli yang cukup memadai, sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Bahan bangunan dalam jumlah cukup untuk tiap pekerjaan yang akan dilaksanakan, tepat pada waktunya.

3. Cara Pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), gambar rencana, berita acara penjelasan dan mengikuti petunjuk atau keputusan konsultan pengawas dan tim teknis pengelola proyek.

1. Pek. Cat Dinding Kelas I

► Lingkup Pekerjaan

- ☞ Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini hingga dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- ☞ Meliputi Pengecatan Pagar dan listplank

1. Pek. Cat Atap

- ☞ Bahan cat adalah cat tembok merk yang disetujui oleh Direksi/Pengawas.
- ☞ Warna akan ditentukan kemudian.
- ☞ Kapasitas/daya sebar : 8 m²/kg.
- ☞ Pengencer : air bersih maksimum 20 %.
- ☞ Pengeringan : minimum setelah 2 jam lapis berikutnya dapat dilakukan.
- ☞ Sistem pengecatan : minimal dilakukan 2 kali untuk pekerjaan tembok. Warna harus merata/tidak membayang.